

Læraravegleiðing: Praktisk uppgáva: Konstruktión

Tema

- Múrsteinar
- Sløg av mörtli
- Samanseting av mörtli og múrsteinum

Mælt tíðarskeið

- 4 tímar



Innleiðsla

Hendan uppgávan byggir á uppgávnar: 4. Design til niðurtøku og 7. Projektera ein múrsteinsvegg. Lærlingurin byggir ein minni royndarmúr, har ymiskar samansetingar av múrsteini og mörtli verða framdar. Lærlingurin fær møguleika at fáa royndir við, hvussu tilfarið virkar í praksis.

Fyrirreiking

- Lærlarin skal tryggja sær at bíleggja tey neyðugu tilfarini fyri at fremja útvaldu royndarveggina, herundir eitt funksjónsmörtel við trýststyrki á 5 N/mm², sum t.d. Weber FM 5 ella líkandi.
- Lærlarin skal skipa fyri, hvar teir ymisku royndarmúrarnir kunnu byggjast og staðsetast so langt sum gjørligt.
- Lærlarin eigur at hava eftirlit við, hvussu teir valdu mörtlstypurnar verða blandaðar, fyri at tryggja, at blandingsforholdini hjá mörtlstypunum verða neyvar.

Lärandemål

- Lærlingurin kann brúka ymiskar mörtlstypur til murning (F2).
- Lærlingurin kann lýsa upplivingina av at mura við ymiskum mörtlstypum (V2).
- Lærlingurin kann avgera, hvønn mörtlstypur er bestur at mura við (H2).
- Lærlingurin kann byggja eina minni konstruktión, býtt í fleiri minni partar (F2).
- Lærlingurin kann velja rætta mörtlstypu út frá tekningum og lýsingum (F2).
- Lærlingurin kann blanda útvaldar mörtlstypur (F2).
- Lærlingurin kann lýsa, hvussu valdar mörtlstypur verða blandaðar (V2).
- Lærlingurin kann lýsa, hvussu nógv bindievni er í útvaldum mörtlstypum (V2).

Læraravegleiðing: Praktisk uppgáva: Konstruktión

Innihald og endamál

Í uppgávuni arbeiðir lærlingurin við ymiskum mørtlstypum og fær harvið royndir við eiginleikunum hjá teimum valdu mørtlstypunum undir murningararbeiði.

Uppskot til undirvísingaráttlan

Gjøgnumgongd frá læraranum (10 min)

- Lærarin leggur fram undirvísingselementið. Vísir dømi og greiðir frá um tær ymisku samansetingarnar av múrsteini og mørtli, sum lærlingarnir skulu framleiða.

Bygging av prototypum (3 tímar 25 min)

- Uppgávubløð við vegleiðingum, umhugsanum, o.a.
- Lærlingurin planleggur, hvørjar sløg av múrsteini og mørtli skulu vera í testvegginum.
- Lærlingurin byggir testveggin.
- Lærlingurin svarar upp á spurningar í uppgávuni.

Samanfating (25 min)

- Lærlingarnir leggja fram úrslit frá teirra uppgávu.

Seinni verður uppgávan g. Niðurtøkuuppgáva framd.

Differentiering

Tað er møguligt at differensera við at lata lærlingarnar arbeiða í bólum. Hetta kann "effektisera" undirvísingina við, at fleiri eru við og byggja og taka niður, og soleiðis kann undirvísingselementið fremjast upp á styttri tíð. Lærlingar við fakligum kunnleika kunnu avbjóðast við at skapa testveggin við ymiskum mørtlum, øðrum háttum at binda múrsteinarnar saman o.a.

Afturmelding og meting

Lærarin gevur afturmelding til lærlingin í sambandi við framløguna av svarunum frá uppgávuni.

